

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe na terenie SP nr 9 w Zakopanem - remont drogi wewnętrznej  
ADRES INWESTYCJI : 34-500 Zakopane, ul. Harenda 21  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem  
ADRES INWESTORA : 34-500 Zakopane, ul. Harenda 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Chowaniec  
DATA OPRACOWANIA : 2021-02-23

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Data opracowania  
2021-02-23

GMINA MIASTO ZAKOPANE  
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 9  
im. Jana Kasprowicza  
34-500 Zakopane, ul. Harenda 21  
NIP 736-000-77-98

INWESTOR :

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Kyc

Data zatwierdzenia

20.02.2021 r.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe na terenie SP nr 9 w Zakopanem</b>					
<b>1</b>		<b>Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej pożarowej</b>			
1	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-02	70.00*2.50*0.10	m <sup>3</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 60 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-03	1.00*70.00	m <sup>2</sup>	70.000	
	0102-04			<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-05	1.00*70.00	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-01	1.00*70.00	m <sup>2</sup>	70.000	
	0114-02			<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	1.00*70.00	m <sup>2</sup>	70.000	
	0114-08			<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-01	3.50*70.00	m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-05	3.50*70.00	m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	70.00*2	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	70.00*2*0.20*0.20	m <sup>3</sup>	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	70.00*2	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-05	3.50*2	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>

## KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Roboty remontowe na terenie SP nr 9 w Zakopanem</b>						
1		<b>Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej pożarowej</b>				
d.1 02	1 KNR 2-31 0107-	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m <sup>3</sup>	17.500	0.00	0.00
d.1 03	2 KNR 2-31 0102-	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 60 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>	70.000	0.00	0.00
d.1 05	3 KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m <sup>2</sup>	70.000	0.00	0.00
d.1 01	4 KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m <sup>2</sup>	70.000	0.00	0.00
d.1 07	5 KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	70.000	0.00	0.00
d.1 01	6 KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	245.000	0.00	0.00
d.1 05	7 KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	245.000	0.00	0.00
d.1 02	8 KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	140.000	0.00	0.00
d.1 04	9 KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	5.600	0.00	0.00
d.1 03	10 KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	140.000	0.00	0.00
d.1 05	11 KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7.000	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł