

Kosztorys ofertowy

PRACE MALARSKIE W SP 9 W ZAKOPANEM

Obiekt lub rodzaj robót: **Szkoła Podstawowa nr 9**

Lokalizacja: **Harenda, Zakopane**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa nr 9 na Harendzie w Zakopanem**

Data opracowania:

2023-07-31

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRACE MALARSKIE W SP 9 W ZAKOPANEM		
1	Rozdział	PRACE MALARSKIE		
1.1	Element	SALA NR 11		
1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:	61,770000	m2 61,770
2	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,4*2,4	17,760000	
		RAZEM:	17,760000	m2 17,760
3	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,4*2,4	17,760000	
		RAZEM:	17,760000	m2 17,760
4	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry - NAPRAWA (PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN)	m2	4,000
5	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Strop 8,7*7,1	61,770000	
		Ściany 1,6*(7,1+8,7)*2-7,4*2,4	32,800000	
		RAZEM:	94,570000	m2 94,570
6	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - powyżej lamperii z parapetami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Strop 8,7*7,1	61,770000	
		Ściany 1,6*(7,1+8,7)*2	50,560000	
		Okna -7,4*2,4	-17,760000	
		RAZEM:	94,570000	m2 94,570
7	KNR 1323/1001/8	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:	61,770000	m2 61,770
1.2	Element	SALA NR 13		
8	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:	61,770000	m2 61,770
9	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,5*2,4	20,400000	
		RAZEM:	20,400000	m2 20,400
10	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,5*2,4	20,400000	
		RAZEM:	20,400000	m2 20,400
11	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry - NAPRAWA (PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN)	m2	4,000
12	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Strop 8,7*7,1	61,770000	
		Ściany 1,8*(7,1+8,7)*2-8,5*2,4	36,480000	
		RAZEM:	98,250000	m2 98,250
13	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - powyżej lamperii z parapetami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Strop 8,7*7,1	61,770000	
		Ściany 1,8*(7,1+8,7)*2	56,880000	
		Okna -8,5*2,4	-20,400000	
		RAZEM:	98,250000	m2 98,250

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
14	KNR 1323/1001/8	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:	61,770000	m2	61,770
1.3	Element	SALA NR 14			
15	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:	61,770000	m2	61,770
16	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,5*2,4	20,400000	
		RAZEM:	20,400000	m2	20,400
17	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,5*2,4	20,400000	
		RAZEM:	20,400000	m2	20,400
18	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry - NAPRAWA (PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN)	m2	6,000	
19	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Strop	8,7*7,1	61,770000	
		Ściany	1,8*(7,1+8,7)*2-8,5*2,4	36,480000	
		RAZEM:	98,250000	m2	98,250
20	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - powyżej lamperii z parapetami			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Strop	8,7*7,1	61,770000	
		Ściany	1,8*(7,1+8,7)*2	56,880000	
		Okna	-8,5*2,4	-20,400000	
		RAZEM:	98,250000	m2	98,250
21	KNR 1323/1001/8	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:	61,770000	m2	61,770
1.4	Element	SALA NR 15			
22	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:	61,770000	m2	61,770
23	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,5*2,4	20,400000	
		RAZEM:	20,400000	m2	20,400
24	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,5*2,4	20,400000	
		RAZEM:	20,400000	m2	20,400
25	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry - NAPRAWA (PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN)	m2	4,000	
26	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Strop	8,7*7,1	61,770000	
		Ściany	1,8*(7,1+8,7)*2-8,5*2,4	36,480000	
		RAZEM:	98,250000	m2	98,250
27	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - powyżej lamperii z parapetami			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Strop	8,7*7,1	61,770000	
		Ściany	1,8*(7,1+8,7)*2	56,880000	
		Okna	-8,5*2,4	-20,400000	
		RAZEM:	98,250000	m2	98,250
28	KNR 1323/1001/8	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:	61,770000	m2	61,770

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5	Element	SALA NR 16		
29	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,8*7,3	49,640000	
			RAZEM:	49,640000
			m2	49,640
30	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,1*2,4	14,640000	
			RAZEM:	14,640000
			m2	14,640
31	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,1*2,4	14,640000	
			RAZEM:	14,640000
			m2	14,640
32	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry - NAPRAWA (PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN)	m2	4,000
33	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Strop	6,8*7,3	49,640000	
	Ściany	1,9*(6,8+7,3)*2-6,1*2,4	38,940000	
			RAZEM:	88,580000
			m2	88,580
34	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - powyżej lamperii z parapetami		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Strop	6,8*7,3	49,640000	
	Ściany	1,9*(6,8+7,3)*2	53,580000	
	Okna	-6,1*2,4	-14,640000	
			RAZEM:	88,580000
			m2	88,580
35	KNR 1323/1001/8	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,8*7,3	49,640000	
			RAZEM:	49,640000
			m2	49,640

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	PRACE MALARSKIE W SP 9 W ZAKOPANEM				
1	Rozdział	PRACE MALARSKIE				
1.1	Element	SALA NR 11				
1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	61,770		
Wyliczenie ilości robót:						
			8,7*7,1	61,770000		
				RAZEM:	61,770	
2	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie	m2	17,760		
Wyliczenie ilości robót:						
			7,4*2,4	17,760000		
				RAZEM:	17,760	
3	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie	m2	17,760		
Wyliczenie ilości robót:						
			7,4*2,4	17,760000		
				RAZEM:	17,760	
4	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry - NAPRAWA (PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN)	m2	4,000		
5	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	94,570		
Wyliczenie ilości robót:						
Strop			8,7*7,1	61,770000		
Ściany			1,6*(7,1+8,7)*2-7,4*2,4	32,800000		
				RAZEM:	94,570	
6	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - powyżej lamperii z parapetami	m2	94,570		
Wyliczenie ilości robót:						
Strop			8,7*7,1	61,770000		
Ściany			1,6*(7,1+8,7)*2	50,560000		
Okna			-7,4*2,4	-17,760000		
				RAZEM:	94,570	
7	KNR 1323/1001/8	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	61,770		
Wyliczenie ilości robót:						
			8,7*7,1	61,770000		
				RAZEM:	61,770	
1.2	Element	SALA NR 13				
8	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	61,770		
Wyliczenie ilości robót:						
			8,7*7,1	61,770000		
				RAZEM:	61,770	
9	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie	m2	20,400		
Wyliczenie ilości robót:						
			8,5*2,4	20,400000		
				RAZEM:	20,400	
10	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie	m2	20,400		
Wyliczenie ilości robót:						
			8,5*2,4	20,400000		
				RAZEM:	20,400	
11	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry - NAPRAWA (PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN)	m2	4,000		
12	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	98,250		
Wyliczenie ilości robót:						
Strop			8,7*7,1	61,770000		
Ściany			1,8*(7,1+8,7)*2-8,5*2,4	36,480000		
				RAZEM:	98,250	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - powyżej lamperii z parapetami	m2	98,250		
		Wyliczenie ilości robót:				
		Strop		8,7*7,1	61,770000	
		Ściany		1,8*(7,1+8,7)*2	56,880000	
		Okna		-8,5*2,4	-20,400000	
		RAZEM:		98,250		
14	KNR 1323/1001/8	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	61,770		
		Wyliczenie ilości robót:				
				8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:		61,770		
1.3	Element	SALA NR 14				
15	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	61,770		
		Wyliczenie ilości robót:				
				8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:		61,770		
16	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie	m2	20,400		
		Wyliczenie ilości robót:				
				8,5*2,4	20,400000	
		RAZEM:		20,400		
17	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie	m2	20,400		
		Wyliczenie ilości robót:				
				8,5*2,4	20,400000	
		RAZEM:		20,400		
18	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry - NAPRAWA (PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN)	m2	6,000		
19	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	98,250		
		Wyliczenie ilości robót:				
		Strop		8,7*7,1	61,770000	
		Ściany		1,8*(7,1+8,7)*2-8,5*2,4	36,480000	
		RAZEM:		98,250		
20	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - powyżej lamperii z parapetami	m2	98,250		
		Wyliczenie ilości robót:				
		Strop		8,7*7,1	61,770000	
		Ściany		1,8*(7,1+8,7)*2	56,880000	
		Okna		-8,5*2,4	-20,400000	
		RAZEM:		98,250		
21	KNR 1323/1001/8	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	61,770		
		Wyliczenie ilości robót:				
				8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:		61,770		
1.4	Element	SALA NR 15				
22	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	61,770		
		Wyliczenie ilości robót:				
				8,7*7,1	61,770000	
		RAZEM:		61,770		
23	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie	m2	20,400		
		Wyliczenie ilości robót:				
				8,5*2,4	20,400000	
		RAZEM:		20,400		
24	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie	m2	20,400		
		Wyliczenie ilości robót:				
				8,5*2,4	20,400000	
		RAZEM:		20,400		
25	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry - NAPRAWA (PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN)	m2	4,000		
26	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	98,250		
		Wyliczenie ilości robót:				
		Strop		8,7*7,1	61,770000	
		Ściany		1,8*(7,1+8,7)*2-8,5*2,4	36,480000	
		RAZEM:		98,250		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi tynków gładkich, 2-krotne - powyżej lamperii z parapetami	m2	98,250		
	Wyliczenie ilości robót:					
	Strop	8,7*7,1		61,770000		
	Ściany	1,8*(7,1+8,7)*2		56,880000		
	Okna	-8,5*2,4		-20,400000		
			RAZEM:	98,250		
28	KNR 1323/1001/8	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	61,770		
	Wyliczenie ilości robót:					
		8,7*7,1		61,770000		
			RAZEM:	61,770		
1.5	Element	SALA NR 16				
29	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	49,640		
	Wyliczenie ilości robót:					
		6,8*7,3		49,640000		
			RAZEM:	49,640		
30	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie	m2	14,640		
	Wyliczenie ilości robót:					
		6,1*2,4		14,640000		
			RAZEM:	14,640		
31	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie	m2	14,640		
	Wyliczenie ilości robót:					
		6,1*2,4		14,640000		
			RAZEM:	14,640		
32	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry - NAPRAWA (PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN)	m2	4,000		
33	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	88,580		
	Wyliczenie ilości robót:					
	Strop	6,8*7,3		49,640000		
	Ściany	1,9*(6,8+7,3)*2-6,1*2,4		38,940000		
			RAZEM:	88,580		
34	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi tynków gładkich, 2-krotne - powyżej lamperii z parapetami	m2	88,580		
	Wyliczenie ilości robót:					
	Strop	6,8*7,3		49,640000		
	Ściany	1,9*(6,8+7,3)*2		53,580000		
	Okna	-6,1*2,4		-14,640000		
			RAZEM:	88,580		
35	KNR 1323/1001/8	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	49,640		
	Wyliczenie ilości robót:					
		6,8*7,3		49,640000		
			RAZEM:	49,640		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Cieśle grupa II	r-g	0,396	
2.	Malarze grupa II	r-g	90,705	
3.	Robotnicy	r-g	28,241	
4.	Robotnicy grupa I	r-g	82,321	
5.	Tynkarze grupa III	r-g	12,068	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			213,731	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
1.	Farba emulsyjna lateksowa	dm3	179,690	
2.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	105,929	
3.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	115,128	
4.	Gips budowlany szpachlowy	kg	143,370	
5.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,505	
6.	Zaprawa wapienna	m3	0,060	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)				

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Środek transportowy (1)	m-g	0,190	
2.	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,841	
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			1,031	

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	PRACE MALARSKIE	
1.1	SALA NR 11	
1.2	SALA NR 13	
1.3	SALA NR 14	
1.4	SALA NR 15	
1.5	SALA NR 16	
	PRACE MALARSKIE	
	Razem PRACE MALARSKIE netto	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem PRACE MALARSKIE W SP 9 W ZAKOPANEM netto	